Navantia et Windar ont fabriqué et en partie assemblé à Brest les fondations « jackets » du parc éolien en mer de Saint-Brieuc.
Sur les 62 fondations que comptera le parc, ont été fabriqués ici :

- les 186 pointes (parties basses de la jacket)
- les 186 plateformes internes des pièces de transition (partie haute où est fixée l'éolienne)
- 34 corps principaux

Les composants de deux des quatre jackets transportées sur cette barge (SB29 et SB43) ont ainsi été entièrement fabriqués à Brest.
Ce chantier a mobilisé pendant deux ans 70 entreprises sur le territoire et 250 emplois locaux.

Poids : 1150 t
Hauteur : 75 m